

PLANOWANE INWESTYCJE W 2025 ROKU

Komisja ds. Finansów i Sfery Budżetowej

19:05.2025r.

Gmina Grodzisk Wielkopolski planuje w roku 2025 następujące inwestycje drogowe:

1.

"Budowa dróg gminnych - ul. Atletycznej i ul. Wioślarskiej w Grodzisku Wielkopolskim"

Przewidywany koszt: ponad 5,6 mln zł

Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2,7mln.

OPIS ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Osiedla Sportowego w miejscowości Grodzisk Wielkopolski. Budowa dróg gminnych projektowana jest na łącznej długości 895mb. Zakres opracowania obejmuje wykonanie następujących elementów:

- ☐ Roboty przygotowawcze: ziemne, załadunek, transport, koryto, rowki, itp.
- ☐ Czyszczenie/ regulacja elementów odwodnienia.
- ☐ Wykonanie kanałów technologicznych.
- ☐ Wykonanie/wymiana/regulacja innych elementów budowlanych.
- ☐ Dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych elementów budowlanych.
- ☐ Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
- ☐ Montaż elementów betonowych, żelbetowych itp.
- ☐ Wykonanie podsypek, podbudów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych.
- ☐ Wykonanie regulacji zaworów, studni, słupków i innych elementów tego wymagających itp.
- ☐ Wykonanie/odtworzenie oznakowania stałego oraz doświetlenia przejść dla pieszych.
- ☐ Wykonanie/odtworzenie terenów przeznaczonych pod zieleń, pobocza, nasadzenia zieleni urządzonej itp.
- ☐ Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu.

Jezdnia drogi gminnej ul. Atletycznej została zaprojektowana o szerokości 5,50 - 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocą krawężnika betonowego. Jezdnia drogi gminnej ul. Wioślarskiej została zaprojektowana o szerokości 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocą krawężnika betonowego.

Zaprojektowano nowe przebiegi chodników o szerokości 1,50 do 2,00 m (szerokość samej kostki) o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu chodnika przy przejściach dla pieszych zaprojektowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni składający się z płytek stop, trop oraz pól uwagi. Ograniczenie chodnika od strony granicy pasa drogowego oraz zieleni zaprojektowano za pomocą obrzeży betonowych.

Zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m

(szerokość samej kostki) o nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocą obrzeży betonowych.

2.

„Budowa nawierzchni ulicy Prostej – Etap II (od ul. Europejskiej do ul. Środkowej)”

Przewidywany koszt: 1,5 mln zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy.

OPIS ZADANIA:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Piaski na terenie m. Grodzisk Wielkopolski na odcinku 350mb. Zakres opracowania obejmuje wykonanie następujących elementów:

Rozebranie istniejących elementów wraz z podbudowami.

Budowę nawierzchni w formie pieszo-jezdni z kostki betonowej pełnej / ażurowej.

Wykonanie elementów ulic (krawężników, oporników, obrzeży, ścieków)

Wdrożenie stałej organizacji ruchu.

Dowiązanie istniejących elementów drogowych do istniejących szerokości.

Regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej.

Jezdnia zaprojektowana (szerokość 6m) została z kostki betonowej ażurowej i pełnej zgodnie z PZT. Z szerokości jezdni zostanie wydzielony pas dla ruchu pieszych o szerokości 1m,

Naczelnik
Wydziału Inwestycyjnego

Aleksandra Kazmierczak